

Odesílatel:

Naše značka: ZP-181/22-HR
Zak. č.: ZP-8607/22-OK
Vyřizuje: Bc. Tomáš Hronek
Tel. 577 607 229
Mob. 774 001 534
tomas.hronek@zlinprojekt.cz

Adresát:

Úřad městské části Praha 18
Odbor správy majetku
Bechyňská 639
199 00 Praha 9

Ve Zlíně dne: 19.5.2022

Vaše značka: -

Název stavby: 0032/22 FTTH, PH_18, Pavla Beneše, CG_ OK**k.ú. Letňany, parc.č. 470/246, ul. Pavla Beneše****Vybudování nových sítí elektronických komunikací****Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí****Důvod: Územní rozhodnutí**

ZLINPROJEKT a.s. na základě objednávky investora stavby zpracovává projektovou dokumentaci stavby.

Investor stavby:**CETIN a.s.**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063.

Zodpovědný pracovník: Libor Straka, 602 388 210, libor.straka@cetin.cz

Číslo stavby investora: 11010-107283

Předpokládaný termín realizace stavby: 04/2023-08/2023

Projektant:**ZLINPROJEKT a.s.**

Pod Šternberkem 306, Zlín – Louky, 763 02, IČ 25519662.

Předmět stavby:

Předmětná stavba řeší výstavbu nových sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) pro nově budované BD Pavla Beneše v k.ú. Letňany.

Na křižovatce ul. Beranových a P. Beneše dojde v chodníku k napojení na stávající SEK CETINU, následně povede výkop v chodníku v délce cca 42m, na který bude navazovat protlak ul. P. Beneše v délce cca 8m. Dále povede výkop v chodníku v délce cca 13m, na který bude navazovat protlak vjezdu v délce cca 8m. Dále trasa povede východním směrem v chodníku v délce cca 90m a protlak vjezdu v délce cca 7m. Trasa výkopu povede v chodníku v délce cca 65m, na který bude navazovat protlak ul. M. Hajna v délce cca 8m (výkopová sonda 1,0x1,0m pro ověření hl. vodovodu). Dále povede výkop v chodníku v délce cca 49m, na který bude navazovat protlak v délce 18m. Následně povede výkop v budoucím chodníku v délce cca 66m, který bude navazovat na trasu povolenou v ÚR „BYTOVÝ DŮM PAVLA BENEŠE“ č.j. MC18 8745/2021 OVÚR.

Stavbou dotčené pozemky: 470/246, 470/155, 470/23, 470/254, 470/93, 470/94, 470/1, 527/29 k.ú. Letňany

Technická zpráva:

Hloubka výkopu v obci je v chodníku 0,6m a v pozemku s travnatým povrchem 0,9m. Kabely budou uloženy do pískového lože, nad kterým bude uložena plastová krycí deska. Výstražná folie se klade 0,2-0,3m nad kabelem, nejméně však do hloubky 0,2m pod povrchem u kabelů s minimálním krytím 0,6m. Pod cestami budou kabely uloženy v hloubce 1,3m do PE chráničky průměru 110mm.

Kabelová rýha a výkopová zemina budou zabezpečeny proti pádu chodců a ohraničeny oplocenkou.

Po skončení pokládky kabelů (ochranných trubek) bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách a po uplynutí doby potřebné k sesednutí záhozu výkopu bude provedena definitivní úprava povrchu kabelové rýhy, při níž budou dodrženy technologické podmínky pro jejich provádění a podmínky stanovené jejich majiteli resp. správci, zejména bude postupováno dle „Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválených usnesením RHMP č.95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy č.1 usnesení RHMP č.127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014. Tato úprava se předpokládá jen v zástavbě a týká se vozovek, komunikací, vjezdů a chodníků. V zelených pásích bude provedeno dorovnání terénu a poté osetí trávou.

Stavba nebude vyžadovat trvalý zábor zemědělského ani lesního půdního fondu. Stavbou nedojde ke střetům se zájmy ochrany veřejně přístupné zeleně. Při výkopových pracích budou dodrženy pokyny dle platné ČSN DIN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.

Ochranná pásma souběžných a křížených inženýrských sítí dle platných právních předpisů budou respektována.

Při projektování i realizaci bude dodržována norma ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení), ČSN 75 2130 (Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, akt.znění z února 2012), a další doporučené normy ČSN a právní předpisy. Rovněž bude dodrženo nařízení Rady HMP č.10/2016 Sb. hl.m.Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

Při realizaci akce vzniknou odpady:

Číslo odpadu	Název odpadu	Původ	Kategorie
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	Výkop v chodníku	O
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	Kabelová rýha	O

Vykopaná zemina se bude deponovat v místě stavby podél kabelové rýhy nebo bude odvážena na mezideponii. Tato zemina bude poté použita ke zpětnému zásypu kabelové rýhy. Přebytečná zemina bude odvezena jako odpad na nejbližší skládku, kde bude předána do vlastnictví oprávněné osoby.

Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní, nebezpečný je povinnost předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle § 12 odst.3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Stavební práce budou prováděny v době od 7⁰⁰ do 21⁰⁰. Hlučné práce budou prováděny v pracovních dnech v době od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Pro venkovní chráněné prostory budou dodrženy hygienické limity hluku.

V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádné evidované stavby civilní ochrany.

Žádáme Vás o vyjádření k návrhu trasy telekomunikačních kabelů stavby „**0032/22 FTTH, PH 18, Pavla Beneše, CG OK**“.

Vaše vyjádření očekáváme co nejdříve.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Machovský
vedoucí projektant

Přílohy:

- situace projektované trasy 2xM1:500
- plná moc